Estado do Rio Grande do Sul
Município de Poço das Antas
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51) 3773-1122 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas-rs.com.br E-mail: prefeitura@pocodasantas-rs.com.br

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

Pavimentação da Estrada Branca - Etapa I (Estaca 0 à 0+320) - 2.240,00 m² (320,00m x 7,00m)						CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário - Materiais**	**Preço Unitário - Mão de Obra**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total - Materiais**	**Preço Total - Mão de Obra**	**Preço Total (R$)**
1									
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**						8.743,86	1.543,04	10.286,90
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	4.371,93	771,52	5.143,45	8.743,86	1.543,04	10.286,90
1.2.	**MOBILIZAÇÃO**						3.782,19	667,44	4.449,63
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	3.782,19	667,44	4.449,63	3.782,19	667,44	4.449,63
1.3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						1.945,89	346,98	2.292,87
1.3.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	263,99	46,59	310,58	760,29	134,18	894,47
1.3.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.040,00	0,39	0,07	0,46	1.185,60	212,80	1.398,40
1.4.	**DRENAGEM**						17.312,52	3.054,24	20.366,76
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,44	12,32	2,17	14,49	547,50	96,43	643,94
1.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,12	102,32	18,06	120,38	319,24	56,35	375,59
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	105,28	2,11	0,37	2,48	222,14	38,95	261,09
1.4.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	32,34	25,18	4,44	29,62	814,32	143,59	957,91
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64,74	2,11	0,37	2,48	136,60	23,95	160,56
1.4.6.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	12,10	1,36	0,24	1,60	16,46	2,90	19,36
1.4.7.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	22,00	177,84	31,38	209,22	3.912,48	690,36	4.602,84
1.4.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	22,00	74,49	13,14	87,63	1.638,78	289,08	1.927,86
1.4.9.	ALA - BOCA DE TUBO 600mm	UNID	4,00	1.612,03	284,47	1.896,50	6.448,12	1.137,88	7.586,00
1.4.10.	BOCA DE LOBO NORMAL - PADRÃO	UNID	2,00	1.628,44	287,37	1.915,81	3.256,88	574,74	3.831,62
1.5.	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						25.479,35	4.494,94	29.974,29
1.5.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	125,34	16,52	2,92	19,44	2.070,62	365,99	2.436,61
1.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	361,50	25,18	4,44	29,62	9.102,57	1.605,06	10.707,63
1.5.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	236,16	16,52	2,92	19,44	3.901,36	689,59	4.590,95
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.180,80	2,11	0,37	2,48	2.491,49	436,90	2.928,38
1.5.5.	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.	M3	361,50	3,81	0,67	4,48	1.377,32	242,21	1.619,52
1.5.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.040,00	2,15	0,38	2,53	6.536,00	1.155,20	7.691,20
1.6.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						294.521,60	51.910,23	346.431,83
1.6.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	648,00	112,07	19,78	131,85	72.621,36	12.817,44	85.438,80
1.6.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.837,60	2,11	0,37	2,48	46.077,34	8.079,91	54.157,25
1.6.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019, MATERIAL ASFÁLTICO COM PIS E COFINS	M2	2.400,00	8,09	1,43	9,52	19.416,00	3.432,00	22.848,00
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019, MATERIAL ASFÁLTICO COM PIS E COFINS	M2	2.240,00	2,75	0,48	3,23	6.160,00	1.075,20	7.235,20
1.6.5.	USINAGEM CBUQ PRÓPRIA - 95995 COM IMPOSTOS	M3	112,00	1.240,64	218,94	1.459,58	138.951,68	24.521,28	163.472,96

Pavimentação da Estrada Branca - Etapa I (Estaca 0 à 0+320) - 2.240,00 m² (320,00m x 7,00m)						CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço Unitário - Materiais**	**Preço Unitário - Mão de Obra**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total - Materiais**	**Preço Total - Mão de Obra**	**Preço Total (R$)**
1.6.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.774,40	2,11	0,37	2,48	7.963,98	1.396,53	9.360,51
1.6.7.	CONTROLE TECNOLÓGICO DA PAVIMENTAÇÃO - INCLUSIVE LAUDO TÉCNICO	UNID	1,00	3.331,24	587,87	3.919,11	3.331,24	587,87	3.919,11
1.7.	**PASSEIO**						63.862,26	11.268,24	75.130,50
1.7.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00	48,84	8,62	57,46	15.628,80	2.758,40	18.387,20
1.7.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	608,00	2,15	0,38	2,53	1.307,20	231,04	1.538,24
1.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	30,40	102,32	18,06	120,38	3.110,53	549,02	3.659,55
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.024,48	2,11	0,37	2,48	2.161,65	379,06	2.540,71
1.7.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	608,00	68,51	12,09	80,60	41.654,08	7.350,72	49.004,80
1.8.	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**						9.889,61	1.745,94	11.635,55
1.8.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.280,00	4,19	0,74	4,93	5.363,20	947,20	6.310,40
1.8.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-LOSANGULO-L=90CM (ÁREA=0,405m²)	M2	2,43	609,82	107,61	717,43	1.481,86	261,49	1.743,35
1.8.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19b e R7-L50CM (ÁREA=0,196m²)	M2	0,39	609,82	107,61	717,43	237,83	41,97	279,80
1.8.4.	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO - inclusive implantação	UNID	8,00	350,84	61,91	412,75	2.806,72	495,28	3.302,00
1.9.	**DESMOBILIZAÇÃO**						3.782,19	667,44	4.449,63
1.9.1.	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	3.782,19	667,44	4.449,63	3.782,19	667,44	4.449,63
Valor Total Global R$:							429.319,48	75.698,50	**505.017,97**

A Empresa CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA acima mencionada foi considerada vencedora do lote total global, assinalado em negrito e sublinhado, por ser a única empresa habilitada a apresentar proposta, conforme acima exposto.

Poço das Antas, 04 de janeiro de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES.